



ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΒΟΣΤΩΝΗ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Βοστώνη, 8 Ιουλίου 2024  
Α.Π.Φ. 085/ 102/ΑΣ 652

Προς: Εταιρεία KCR  
875 Waverly Street  
Framingham, MA01702  
υπόψη κ. Ανδρέα Καρπούζη

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευή κεντρικής κλιματιστικής μονάδας  
Γραφείων Αρχής**

Το Γενικό Προξενείο Βοστώνης, έχοντας υπόψη το άρθρο 46 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασιών αποκατάστασης σπασμένης εσωτερικής σωλήνωσης, στη κεντρική κλιματιστική μονάδα του ισογείου των Γραφείων της Αρχής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4500 δολαρίων ΗΠΑ (ισοτιμία Ιουλίου 1 Ευρώ = 1.1 Δολάρια, ήτοι ενδεικτικά 4090,90 Ευρώ), σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών.

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- α) Την τιμή κατά υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ, καθώς και την συνολική αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό της
- β) Την τιμή μονάδας, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ
- γ) Τον αναλογούντα ΦΠΑ
- δ) Τη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Παρακαλούμε για την αποστολή οικονομικής και τεχνικής προσφοράς από την εταιρεία σας μέσω ηλεκτρονικού ή φυσικού ταχυδρομείου, έως την Δευτέρα 15/07/2024. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, ποινικό μητρώο και αριθμό λογαριασμού τραπεζής.

Δεν θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

Ο Γενικός Πρόξενος

Συμεών Τέγος  
Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄

24PROC015085564 2024-07-08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Η εταιρεία πρέπει να αναλάβει:

1. Σκάψιμο του τοίχου στο σημείο που έχει βρεθεί η σπασμένη σωλήνωση
2. Αλλαγή της σωληνώσεως, και των σημείων επαφής
3. Αποκατάσταση της όδευσης της σωληνώσεως προς την εξωτερική πλευρά του τοίχου
4. Συμπλήρωση του συστήματος με ψυκτικό υγρό
5. Αποκατάσταση ζημιών στον τοίχο, μετά το πέρας των εργασιών
6. Κόστος εργασίας για τα παραπάνω.
7. Κόστος ΦΠΑ

Συνολικό κόστος: έως 4500 δολάρια