

23PROC013773743 2023-11-15



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ  
ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Νέα Υόρκη, 15/11/2023  
Αρ. Πρωτ.:Φ.085-ΓΕΝ/ΑΣ1484

**Προς:** - Constantine DB Ltd.  
contact@constantinedb.com  
- Arcon Construction Group  
info@arcongroupusa.com  
- Status Project Mgmt Corp  
statusmgmt@yahoo.com

**Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για επισκευές του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας Νέας Υόρκης ευρισκόμενο στον 4<sup>ο</sup> όροφο του κτιρίου του Γενικού Προξενείου Νέας Υόρκης»**

Το Γενικό Προξενείο Νέας Υόρκης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πρόκειται να προβεί σε έργα επισκευών στον 4<sup>ο</sup> όροφο ενός διαμερίσματος περίπου 60 τ.μ. (645.8346 Sq Ft), όπου στεγάζεται το Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας Νέας Υόρκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.500,00 \$ΗΠΑ ισόποσο σε ευρώ 17.500,00.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική προσφορά, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, του οποίου την πιστή τήρηση αναφοράς παρακαλεί να τηρηθεί.

Οι προς αξιολόγηση προσφορές, θα πρέπει να περιλαμβάνουν την τιμή ανά είδος/υπηρεσία, τη συνολική αξία των παρεχομένων υπηρεσιών, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό της δαπάνης.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη γραμματεία του Γενικού Προξενείου Νέας Υόρκης, μέχρι και την 23/11/2023.

Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, ποινικό μητρώο και αριθμό λογαριασμού τραπεζής.

Δεν θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

Ο Γενικός Πρόξενος

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου  
Πληρεξούσιος Υπουργός Β'

23PROC013773743 2023-11-15

Προδιαγραφές Έργων επισκευής

<i>Χώρος εισόδου &amp; τρία γραφεία</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Αφαίρεση όλων τα ξεφλουδισμένων χρωμάτων από τους τοίχους, τις ξύλινες σανίδες (περιμετρικό αρμοκάλυπτρο - σοβατεπί) μεταξύ τοίχου και δαπέδου και τις ξύλινες/γύψινες κορνίζες οροφής, συμπεριλαμβανομένων όλων των παραθύρων (εσωτερικά και εξωτερικά)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Αντικατάσταση σπασμένου γυαλιού σε ένα τζάμι (12"X12")</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Τοποθέτηση περιμετρικού αρμού και στο κάτω μέρος σε όλα τα σοβατεπί περιμετρικά σε όλο το χώρο</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Κάλυψη και επισκευή όλων των τοίχων, καθώς και επισκευή όλων των κατεστραμμένων τελειωμάτων όπως χρειάζεται.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Βάψιμο όλων των τοίχων, των κορνιζών και των ξύλινων μερών των παραθύρων με αστάρι &amp; δύο στρώσεις βαφής</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Καλωδίωση ρεύματος και internet σε όλους τους χώρους των γραφείων</li></ul>
<i>Τουαλέτα</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ρευστοκονίαμα στους αρμούς ανάμεσα στα πλακάκια μέσα στο χώρο της ντουζιέρας</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Εξοπλισμός και τοποθέτηση τηλεφώνου ντους</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Εξοπλισμός και τοποθέτηση νέου νιπτήρα/νεροχύτη/βρύσης</li></ul>
<i>Κουζίνα (Ένας από τους τρεις χώρους γραφείων)</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Αφαίρεση του υπάρχοντος μικρού επίπλου κουζίνας</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Εξοπλισμός και εγκατάσταση νέου επίπλου βάσης και νεροχύτη με ίσιο πάγκο laminate</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Εξοπλισμός και τοποθέτηση νέων ντουλαπιών τοίχου</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Εξοπλισμός και τοποθέτηση νέου νεροχύτη κουζίνας &amp; πτυσσόμενης βρύσης</li></ul>
<i>Δάπεδο (πάτωμα)</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Τρίψιμο δαπέδου σε όλο το χώρο</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Δύο στρώσεις πολυουρεθάνης με βάση το λάδι με ματ φινίρισμα</li></ul>
//

23PROC013773743 2023-11-15



**CONSULATE GENERAL  
OF GREECE IN NEW YORK**

New York, 15/11/2023  
Prot. No.:Φ.085-ΓΕΝ/ΑΣ1484

To: - Constantine DB Ltd.  
contact@constantinedb.com  
- Arcon Construction Group  
info@arcongroupusa.com  
- Status Project Mgmt Corp  
statusmgmt@yahoo.com

**Re: "Invitation for proposals: Repair works to the Public Diplomacy Office of New York located on the 4th floor of the Consulate General of Greece in New York building"**

The Consulate General of Greece in New York, according to Law 4412/2016 as it has been amended, intends to carry out repair works on the 4th floor of an apartment of about 60 sq.m. (645.8346 Sq Ft), which houses the Public Diplomacy Office in New York, for a total budget of \$ 18,500,00 or 17.500,00 euros.

The interested companies are invited to submit compliant proposals according to the attached table of specifications.

Proposals must include price by item and/or service, as well as the total amount of services provided, within the approved budget.

The Consulate General of Greece in New York will sign contract with the company that submits the lower compliant proposal. Proposals will be accepted on digital format or hard copy and can be submitted to the Consulate of Greece by November 23, 2023.

Successful bidders must submit at the time of the contract signature company bank account details, authorization letter and no criminal record certificate for the representative who will sign.

Proposals from companies that are not included in this invitation will not be considered.

The Consul General

Konstantinos Konstantinou

Repair Works Specifications

<i>Entrance area &amp; three offices</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remove all dilapidated paint throughout walls, wood baseboard &amp; crown molding including all windows (inside and outside)</li> <li>• Replace broken glass in one windowpane (12"X12").</li> <li>• Install quarter round and the bottom of all baseboards throughout</li> <li>• Skim coat and repair all walls &amp; repair all damaged trim as needed</li> <li>• Paint all walls, trim and wooden parts of windows with primer &amp; two-coats of paint</li> <li>• Power and internet wiring throughout the offices</li> </ul>
<i>Bathroom</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Re-grout tile inside shower area</li> <li>• Furnish &amp; install new shower head</li> <li>• Furnish &amp; install new vanity/sink/faucet</li> </ul>
<i>Kitchenette (one of three offices)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remove existing kitchenette unit</li> <li>• Furnish &amp; install new base &amp; sink cabinets with Straight Laminate Countertop</li> <li>• Furnish &amp; install new wall cabinets</li> <li>• Furnish &amp; install new kitchen sink &amp; pull-down faucet</li> </ul>
<i>Flooring</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Floor sanding entire area</li> <li>• Provide two-coats of oil-based polyurethane with matte finish</li> </ul>
//