



**EMBASSY OF GREECE
WASHINGTON D.C.**

Ουάσιγκτων, 30 Οκτωβρίου 2023
A.Π. 097.1/ΑΣ 2536

Πληρ.: Αλεξία Παπαδοσηφάκη
Δ/νση: 2217 Massachusetts Ave. NW
Washington DC, 20008
Τηλ.: (202) 939 1362
Email: alexia@mfa.gr

ΠΡΟΣ South Mountain Generator LLC
jwells@smtngen.com

Re: “Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επείγουσες εργασίες επισκευής γεννήτριας στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ουάσιγκτων”

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ουάσιγκτων έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πρόκειται να προβεί σε επείγουσες εργασίες επισκευής της γεννήτριας του κτηρίου της επί της οδού 2217 Massachusetts Ave. NW, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.973,00 \$ ΗΠΑ (ισόποσο σε ευρώ 5.688,57 σύμφωνα με την ισοτιμία του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας Ουάσιγκτων για τον μήνα Οκτώβριο) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετική προσφορά, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών του οποίου την πιστή τήρηση αναφοράς παρακαλεί να τηρηθεί.

Οι προς αξιολόγηση προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν την τιμή ανά είδος/υπηρεσία, τη συνολική αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία δε θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό της δαπάνης και τη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στο Οικονομικό Τμήμα της Πρεσβείας μέχρι και την 5^η Νοεμβρίου 2023.

Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, ποινικό μητρώο και αριθμό λογαριασμού τραπέζης.

Δε θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: Olyimpian D200P4
ΤΥΠΟΣ Controller & Coolant: Perkins CGD325

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

- Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου (controller)
- Αντικατάσταση ρυθμιστή ηλεκτρικού ρεύματος (rheostat)
- Εγκατάσταση ασφαλειών στο κιβώτιο ελέγχου
- Έλεγχος παραμετροποίησης, επανεκκίνηση γεννήτριας, πιστοποίηση ορθής λειτουργίας
- Έλεγχος όλων των ενδείξεων ασφαλείας
- Αφαίρεση των σωλήνων καυσίμου που έχουν διαρροή καθώς και της κύριας αντλίας
- Εγκατάσταση νέων σωλήνων καυσίμου
- Εγκατάσταση νέας αντλίας και τσιμούχας
- Εγκατάσταση συστήματος απομόνωσης κραδασμών και τοποθέτηση του υπολογιστή της γεννήτριας εντός του συστήματος αυτού
- Απενεργοποίηση του συστήματος ρύθμισης θερμοκρασίας (block heater), άδειασμα του ψυκτικού υγρού
- Αφαίρεση και αντικατάσταση των σωλήνων ψυκτικού υγρού του συστήματος ψύξης
- Αντικατάσταση των βαλβίδων του συστήματος θέρμανσης
- Αντικατάσταση του ιμάντα
- Εγκατάσταση νέου φίλτρου αέρα
- Επαναφορά της γεννήτριας στην αυτόματη λειτουργία